S6
DN 1000
D = 107.35
S = 104.70
T = 2.62

S5
DN 1000
D = 107.75
S = 104.47
T = 3.28

S5.1
DN 1000
D = 107.79
S = 105.37
T = 2.42

S5.2
DN 1000
D = 107.95
S = 105.12
T = 1.84

S4
DN 1000
D = 107.84
S = 104.18
T = 3.66

S3
DN 1000
D = 107.85
S = 104.11
T = 3.89

S2
DN 1000
D = 107.76
S = 104.01
T = 3.77

S2.1
DN 1000
D = 107.73
S = 104.88
T = 2.85

S2.2
DN 1000
D = 107.83
S = 105.48
T = 2.35

S1
DN 1000
D = 107.95
S = 103.99
T = 4.82

314121
DN 1500
D = 107.84
S = 103.05
T = 4.79

314120
DN 1500
S = 102.10

314119
DN 1500
D = 107.66
S = 103.11
T = 4.65

A10002
DN 100
S = 102.82

-> 0.45 % 50.61 m DN 250 PVC
-> 0.58 % 49.94 m DN 250 PVC
-> 0.58 % 11.98 m DN 250 PVC
-> 0.65 % 15.15 m DN 250 PVC
<- 3.81 % 22.81 m DN 250 PVC
<- 3.31 % 18.13 m DN 250 PVC
-> 2.58 % 34.91 m DN 250 PVC
<- 2.49 % 30.71 m DN 250 PVC
-> 1.06 % 6.58 m DN 250 PVC
-> 0.07 % 72.55 m DN 1200 SB
-> 0.03 % 34.28 m DN 1200 SB

Speyerer Strasse

N

Index	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Eiffage Infra-Südwest GmbH
Galgenwiesenweg 23-29
D-55232 Alzey
Telefon: +49 6731 492-210
Telefax: +49 6731 492-309
eisw-alzey@eiffage.de
www.eiffage-infra.de/suedwest

Auftraggeber:
Pfalzwerke AG
67061 Ludwigshafen

Projekt Nr.: 3010225
Plan Nr.: 001
Stat.

Projekt:
NBG "Südlich Wooggraben Ost"
Harthausen

Maßstab
L = 1 : 250
H = 1 :

Planbezeichnung:
Bestandslageplan Entwässerung

	Datum	Zeichen
geplant		
bearbeitet	02.11.2021	Brunn
geprüft		